# 神木能源集团石窑店矿业有限公司
# 救护队车库工程及水池工程委托设计
# 服务实施方案

**一、实施原因：**

为了通过国家矿山安全监察局陕西局救援指挥中心对本矿的专职救护队验收工作，根据《矿山救援规程》规定，需新建车库9间。 为保证员工身体健康，生活饮用水与生产用水分离，场区内需新建一座水池。

**二、救护队车库设计要求：**

1、现场勘查，合理布局设计。

2、车库9间，每间净宽5m,净深8m，预留给排水，安装洗车装置，电源到位，配备卷帘门。

3、并按照需求，给原有4间车库进行改造，配备办公家具及其它物资。

**三、水池设计要求：**

4、现场勘查，合理布局设计。

5、考虑独立泵房及配套机电设备。

6、生产用水水池面积按照500m³-600m³，根据现场条件考虑。

7、符合使用环保要求。

8、计划投资约180万。

6、水池与原管路对接。

**四、设计资质要求：**

1、建筑设计资质乙级及乙级以上，近两年内有类似工程业绩的优先。

2、提供具有详细的施工蓝图各8套，电子版图纸各1套，设计方案各8份，概算书各两份，项目建议书各8套，可行性研究报告各8套。

3、图纸初步设计完成，方案上会研究确定后，方可出蓝图，移交甲方档案室，验收合格后，给予验收结算。

4、根据最新国家标准和行业规范，采用新材料、新工艺。

**五、设计收费：**

计费额以施工单位中标合同价为准。

**六、工期：合同签订后 20 天完工。**

**编制部门：项目办**

**编制时间：2026年9月24日**